

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 1 de 4

| ACTA N°: | 01 | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| CODIGO BPIN N°: | 2024680810019 | | | |
| CONTRATO N°: | 032 DEL 2025 03-JUNIO-2025 OBR-SCC-016-2025 | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | |
| OBJETO: | "IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICO PARA LAS VIVIENDAS NO INTERCONECTADAS DE LOS CORREGIMIENTOS EL LLANITO SAN RAFAEL DE CHUCURI Y CIÉNEGA DEL OPÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" | | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025 | | | |
| NIT: | 901.951.442-0 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON JAIRO JIMENEZ ASENCIO | | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 13.852.987 de Barrancabermeja | | | |
| VALOR INICIAL: | TRES MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$3.905.147.002,00) | | | |
| ANTICIPO (0): | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | OCHO (08) MESES | | | |
| FECHA DE INICIO: | 24-JUNIO-2025 | | | |
| | FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |
| CDP N°: | 24725 | | | |
| RP N°: | 18825 | | | |
| | INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATO N°: | 033 DEL 2025 05 – JUNIO - 2025 INT-SCC-002-2025 | | | |
| INTERVENTOR: | UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA | | | |
| NIT: | 901.951.552-2 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON | | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 91.246.760 de Bucaramanga | | | |
| | CIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES | | | |
| ADICIONAL: | N/A | | | |
| VALOR CON ADICIONALES: | N/A | | | |
| PLAZO CON ADICIONALES: | N/A | | | |
| SUSPENSION No. X: | N/A N/A | | | |
| REINICIO No. X: | N/A | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 23–FEBRERO-2026 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 23-FEBRERO-2026 | | | |
| MUNICIPIO: | BARRANCABERMEJA, SANTANDER | | | |
| OFICINA GESTORA: | OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. | | | |

A los DIEZ (10) días del mes de JULIO del año 2025, los suscritos, **UNION TEMPORAL ENERGIA BARRANCA 2025**, con NIT/C.C **901.951.442-0**, representado(a) legalmente por **JHON JAIRO JIMENEZ**

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 1 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Versión: 0.2 Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006

Página 2 de 4

ASENCIO como Contratista de Obra, UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA, con NIT 901.951.552-2, representado(a) legalmente por JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON como Contratista de Interventoría JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA como SUPERVISOR y SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA, como Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura y (MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA) en calidad de Director Ejecutivo del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS Nº01 dentro del Contrato de Obra N°032 de 2025

CONSIDERANDO

- 1. Que el día 08 de JULIO del año 20250, mediante el INFORME TECNICO remitido a UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA, interventor del contrato, realiza la solicitud para la aprobación de balance de obra de menores y mayores cantidades de obras; esta modificación de cantidades de obra no afecta el valor inicial del contrato.
- 2. Que, UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA interventor del contrato, remite a FONCOLOMBIA INFORME TECNICO con fecha del 09 de JULIO de 2025, exponiendo que, una vez revisado y analizado el INFORME TECNICO y los demás documentos entregados por el contratista de obra, ve viable desarrollar el balance de obra de menores y mayores cantidades de obra donde se desarrolla la revisión general de todos los ítems de acuerdo a las condiciones en situ El balance de obra tiene como finalidad registrar y justificar las modificaciones en las cantidades inicialmente previstas en el contrato, atendiendo a las condiciones reales identificadas durante la ejecución del proyecto. En este caso, se realizó un ajuste técnico mediante la eliminación del ítem 1.3 y la inclusión del ítem 1.8, con el objetivo de optimizar el diseño estructural de las bases para los paneles solares, mejorar la estabilidad, facilitar el mantenimiento y adaptar la solución constructiva a las condiciones topográficas y logísticas de las zonas rurales a intervenir. Este balance no implica un incremento en el valor total del contrato y garantiza el cumplimiento del objeto y metas del proyecto.
- 3. Que, por las razones anteriormente expuestas UT INTER FOTOVOLTAICA BARRANCA interventor del contrato, presenta INFORME TECNICO avalando la solicitud del contratista de obra y recomendando que es necesaria tal modificación para el normal desarrollo del contrato y que por parte de FONCOLOMBIA el prevenir una futura reclamación del contratista por un posible desequilibrio económico que pueda sufrir debido a las condiciones reales de los sectores donde se van a intervenir con la construcción de los andenes peatonales.
- 4. Que, de igual forma a lo anterior, se hace necesario una modificación de cantidades de obra los ítems para realizar un cierre financiero sin afectar el valor total del contrato.

Descripción de las modificaciones realizadas a los ítems que relacionamos a continuación:

| BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|-------------|-----|---------------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | +/- | JUSTIFICACION | |

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 2 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 3 de 4

| 4.0 | | T | |
|---|---|------|---|
| estr dos Pos 4m. met mód met suje hun en | Suministro e instalación de estructura de soporte para dos paneles solares. Incluye Poste en fibra de vidrio de 4m.x510Kgf.,incluye soporte metálico galvanizado para 2 módulos, abrazadera metálica galvanizada de sujeción y placa anti hundimiento y cimentación en concreto de resistencia mínima de 21MPa. | -133 | El diseño original preveía postes en fibra de vidrio, los cuales, aunque adecuados en propiedades mecánicas y de aislamiento, presentaban dificultades logísticas y constructivas en zonas rurales de difícil acceso. Además, su instalación en suelos heterogéneos aumentaba la complejidad del proceso y el riesgo de asentamientos. Por ello, se optó por una solución más adecuada: estructuras en tubo metálico galvanizado de 4", con cimentación en concreto armado y refuerzo en hierro, que mejora la capacidad portante, facilita el mantenimiento, reduce riesgos de vandalismo y ofrece mayor estabilidad y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. |
| 1.8 | Suministro e instalación de estructura de soporte para dos paneles solares incluye tubo metálico galvanizado de 4", soporte metálico para dos paneles solares, platina niveladora de soporte y cimentación en concreto con refuerzo de hierro. | +133 | Este ítem fue incorporado al presupuesto como reemplazo técnico del ítem 1.3, debido a que la solución inicialmente contemplada una estructura monolítica con poste de fibra de vidrio presentó limitaciones constructivas y operativas. En su lugar, se adoptó un sistema modular basado en un mástil metálico galvanizado, el cual ofrece ventajas técnicas, constructivas y de mantenimiento. Entre sus beneficios se destacan una mayor facilidad de instalación y alineación en campo, mejor desempeño en labores de mantenimiento, mayor durabilidad estructural gracias al acero galvanizado y cimentación reforzada, menor riesgo durante intervenciones, y una mejor adaptabilidad a condiciones topográficas variables en zonas rurales. |

- 5. Que es necesario realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra, con el fin de darle continuidad al contrato, tales como:
- Que, para concertar las nuevas cantidades de obra, estas se consignan en el documento anexo
 presentado mediante INFORME TECNICO de interventoría con fecha 09 de JUNIO de 2025, en
 donde se especifican las cantidades estipuladas a través de lo presentado por el contratista de obra.
- Que, para la aceptación del ajuste de cantidades de obra entre los ítems 1.3 y 1.8, el contratista presentó las justificaciones técnicas correspondientes, las cuales fueron revisadas y validadas por la interventoría. Dichas justificaciones se fundamentan en la necesidad de sustituir la estructura inicial prevista en poste de fibra de vidrio por una solución más adecuada construida en tubo metálico galvanizado, garantizando así una mejor adaptabilidad a las condiciones reales del terreno, mayor facilidad de instalación, y optimización en los procesos de mantenimiento. Esta modificación permitió definir un alcance realista y técnicamente viable del proyecto, sin alterar sus objetivos ni metas contractuales.

RESUELVE

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 3 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: F-GI-006

Versión: 0.2

Página 4 de 4

Modificar las cantidades iniciales del contrato y pactar las nuevas cantidades para los nuevos ítems, sin que ello modifique el valor inicial del contrato, tal y como se consigna en el anexo Nº 01, el cual hace parte integral de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS del CONTRATO DE OBRA Nº033 DE 2025, por los que en ella intervinieron, los 10 de JULIO de 2025

UNION TEMPORAL/ENERGIA BARRANCA

.2025 Répresentante Legal

JHON JAIRO JIMENEZ ASENCIO Contratista de Obra

UT INTÉR FOTOVOLTAICA BARRANCA

Representante Legal

JOHN ALEXANDER NARVAEZ MACHMAHON

Contratista de Interventoría Contratista de Interventoria

JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA

SUPERVISOR

FONCOLOMBIA

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA

Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura

FONCOLOMBIA

ALCHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA

Director Ejecutivo FONCOLOMBIA

1. JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CANTIDADES

2. ACTAS DE MYN.

Copia: CONTRATISTA DE OBRA; utenergiabca@gmail.com

CONTRATISTA INTERVENTORIA; utinterfotovoltaicabca@gmail.com

Proyectó: Ing. JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA - Supervisor FONCOLOMI

Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBI,

Aspectos Jurídicos

| Código: F-GI-006 | Versión: 0.2 | Página 4 de 1 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: : Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |

COPIA CONTROLADA